



## Erneuerung der B 96 Demminer Straße in der OD Neubrandenburg

1. und 2. BA

**Auftraggeber:**

Straßenbauamt Neustrelitz  
neu. sw

**Projektlaufzeit:**

2009 – 2013

**Leistungen:**

**Verkehrsanlagen**  
Planungsleistungen  
Lph. 1 - 6 gem. HOAI 2013  
**Ingenieurbauwerke**  
Planungsleistungen  
Lph. 1 – 6 gem. HOAI 2013  
**örtliche Bauüberwachung**

**Baukosten:**

2,7 Mio. €

**Weitere Informationen  
unter:**

Telefon 0800 7830840

**Projektbeschreibung:**

Die Bundesstraße B 96 gehört zum Hauptstraßennetz der Stadt und erfüllt wichtige Verbindungsfunktionen. Das Bauvorhaben umfasste einen der am stärksten frequentierten Abschnitte der Ortsdurchfahrt mit einer durchschnittlichen Verkehrsbelastung von 16.600 Kfz/24 h. Die Erneuerung der zweibahnigen Straße erfolgte auf einer Länge von 510 m einschließlich eines 4-armigen signalisierten Knotenpunktes.

Die Verkehrsfläche wurde in der vorhandenen Trasse grundhaft in vollgebundener Asphaltbauweise mit Bodenaustausch ausgebaut. Ferner wurden Haltestellen und Geh- und Radwege erneuert. Zeitgleich mit dem Straßenbau wurden Medien der Ver- und Entsorgung neu dimensioniert, geordnet und ausgetauscht.

**Wesentliche Leistungen:**

- Grundhafte Erneuerung der gesamten Verkehrsanlage 12.450 m<sup>2</sup> vollgebundener Oberbau der Fahrbahn 4.500 m<sup>2</sup> Pflasterbefestigungen
- parallel verlaufende Rad- und Gehwege
- Erneuerung von zwei Bushaldebuchten
- Grundausrüstung mit Markierung, Leiteinrichtungen und Beschilderung
- Kostenteilung, Kostenteilungsplan, Ermittlung der Wertverbesserung
- Verkehrsführung während der Bauzeit
- Koordinierung mit Leistungen anderer Planer zur Umrüstung der Lichtzeichenanlage
- Umfangreiche Neuplanung der Medien Schmutz- und Regenwasser, Trinkwasser, Gas- und Stromversorgung sowie der Telekommunikation

20-09-021

